

Przedmiar

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 3,24 kWp NA BUDYNKU MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM - 8% VAT

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Montaż konstrukcji wsporczej		
1	Kalkulacja indywidualna	Montaż prefabrykowanej konstrukcji wsporczej	kpl	1
		Montaż instalacji fotowoltaicznej		
2	KNNR 5 0406/05	Montaż paneli fotowoltaicznych	szt.	12
3	KNNR 5 0404/04	Montaż inwertera	szt.	1
4	KNNR 5 0404/04	Montaż systemu zdalnego monitorowania	szt.	1
5	KNNR 5 0404/02	Skrzynka - ograniczniki przepięć typ DC	szt.	1
6	KNNR 5 0404/02	Skrzynka AC	szt.	1
7	KNNR 5 0202/01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach	m	15
8	KNNR 5 0202/02	Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, 4·mm ²	m	70
9	KNNR 5 1301/02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1
10	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1
11	KNNR 5 1304/05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1